

# 河北交通投资集团公司文件

冀交投工〔2015〕74号

## 河北交通投资集团公司 转发省交通运输厅公路管理局 关于京津高速公路 2015 年路面病害处治工程 施工图设计批复的通知

河北京津高速公路有限公司：

现将《河北省交通运输厅公路管理局关于京津高速公路 2015 年路面病害处治工程施工图设计的批复》（冀交公路〔2015〕55 号）转发你们。请抓紧组织工程招标及具体实施工作，加强工程管理，在保证工程质量和安全的前提下，力争 2015 年 8 月底前完成工程任务。



# 河北省交通运输厅公路管理局文件

冀交公路〔2015〕55号

---

## 河北省交通运输厅公路管理局 关于保津高速 2015 年路面病害处治工程 施工图设计的批复

河北交通投资集团：

《关于保津高速 2015 年路面病害处治工程施工图设计的请示》(冀交投工〔2014〕562 号)收悉。经研究,现批复如下：

### 一、工程规模和技术标准

(一)对路面出现的纵缝、横缝等病害进行彻底处治,根据路面病害类型和程度不同分别采用不同的处治方式：

对保定方向 k827 + 700 ~ k827 + 750、k828 + 350 ~ k828 + 400、k828 + 700 ~ k828 + 770、k828 + 920 ~ k828 + 970、k829 + 320 ~ k829

+ 370、K830 + 150 ~ k830 + 280、k830 + 360 ~ k830 + 420、k831 + 820 ~ k831 + 850、k832 + 840 ~ k833 + 000、k833 + 100 ~ k833 + 450、k854 + 324 ~ k854 + 400、k854 + 568 ~ k854 + 604、k854 + 656 ~ k854 + 676、k854 + 728 ~ k854 + 752、k857 + 680 ~ k857 + 730、k857 + 810 ~ k858 + 820 段落出现的横缝、纵缝、局部龟裂等病害进行处治，铣刨 4 厘米表面层，中下面层病害根据程度进行铣刨，对横向裂缝进行开槽灌缝处理后，表面层回填 4 厘米 AC - 13C 型 SBS 改性沥青混凝土，中下面层回填 AC - 16C 型 SBS 改性沥青混凝土，病害处治总面积 1.3 万平方米。

对天津方向 k778 + 312 ~ k778 + 372、k780 + 452 ~ k780 + 470、k781 + 030 ~ k781 + 037、k849 + 000 ~ k849 + 400、k864 + 901 ~ k879 + 000 以车辙为主病害进行处治。铣刨 4 厘米表面层，中下面层病害根据程度进行铣刨，对横向裂缝进行开槽灌缝处理后，表面层回填 4 厘米 AC - 13C 型 SBS 改性沥青混凝土，中下面层回填 AC - 16C 型 SBS 改性沥青混凝土，病害处治总面积 12 万平方米。

(二)对保定方向 k827 + 246 ~ k836 + 024、k851 + 988 ~ k864 + 859 病害处治完后进行 4 厘米 AC - 13C 改性沥青混凝土罩面，罩面路段总长为 21.4 公里，罩面宽度 8.75 米，总面积为 19.4 万平方米。

对天津方向 k788 + 420 ~ k794 + 658、k848 + 133 ~ k854 + 255、k864 + 901 ~ k879 + 000 病害处治完后进行 4 厘米 AC - 13C 改性沥青混凝土罩面，罩面总长为 35 公里，罩面宽度 8.75 米，总面积为

30.7 万平方米。

## 二、预算审核

保津高速 2015 年路面病害处治工程,原报 43,108,674 元,核准预算 42,771,354 元。

## 三、其他要求

请你集团督导保津公司按照批复文件要求,做好工程管理工作,确保工程质量,按期完成建设任务。

附:总预算审核表

