

河北交通投资集团公司文件

冀交投工〔2014〕321号

河北交通投资集团公司 转发省交通运输厅公路管理局关于京津高速公路 绿色廊道工程绿化施工图设计批复的通知

河北京津高速公路有限公司：

现将《河北省交通运输厅公路管理局关于京津高速公路绿色廊道工程绿化施工图设计的批复》（冀交公路〔2014〕954号）转发你们。请立即指派专人负责绿色廊道建设工程，抓紧组织工程具体实施工作，按照集团公司《关于加快推进高速公路绿色廊道品质提升工程的通知》（冀交投工〔2014〕254号）要求倒排工期，细化计划，明确责任，保质保量完成绿色廊道建设任务。

河北交通投资集团公司

2014年9月1日

河北省交通运输厅公路管理局文件

冀交公路〔2014〕954号

河北省交通运输厅公路管理局 关于保津高速公路绿色廊道工程 绿化施工图设计的批复

河北交通投资集团公司：

《关于保津高速公路绿色廊道工程绿化施工图设计的请示》
(冀交投工〔2014〕295号)收悉,经研究,现批复如下：

一、工程规模和技术标准

(一)路侧绿化带。

对 k776 + 945 ~ k830 + 569 路段路基两侧边坡进行绿化提升,在现有绿化基础上补植杠柳或鸡矢藤,补植杠柳共计 95609 株,鸡矢藤共计 1021231 株。

在 k776 + 945 ~ k780 + 258、k793 + 590 ~ k830 + 569 路段两侧护坡道补植速生柳,在 k780 + 272 ~ k793 + 568 路段两侧护坡道补植国槐,株间距均为 10 米,补植速生柳共计 6911 株,国槐共计 2015 株。

在 k776 + 945 ~ k784 + 947 段整体路基两侧修筑种植池,种植池长 3 米、宽 2.2 米、深 1.6 米,间距 25 米,种植池池顶比路面低 20 厘米,采用 C30 钢筋混凝土现浇。在 k776 + 945 ~ k777 + 528 段每个种植池中种植 1 株油松,油松两侧各种植 1 株金叶榆,在 k778 + 798 ~ k784 + 947 段每个种植池中种植 2 株桧柏,桧柏两侧各种植 1 株金叶榆。增设种植池共计 508 个,种植土共计 3089 立方米,种植油松 46 株,桧柏 924 株,金叶榆 1016 株。

(二)中央分隔带。

在 k776 + 945 ~ k829 + 956 段现状绿化基础上,对空缺位置补植桧柏和玫瑰木槿。k776 + 945 ~ k778 + 276 段采用一组桧柏和一丛玫瑰木槿交替种植模式,桧柏 3 株一组,玫瑰木槿 4 株一丛;k778 + 798 ~ k829 + 956 段采用一组桧柏和两丛玫瑰木槿交替种植模式,桧柏 2 株一组,玫瑰木槿 4 株一丛,种植桧柏共计 4137 株,玫瑰木槿共计 2344 株。

(三)互通立交区。

1. 霸州互通。在该互通区内原有绿化基础上,补植油松 172 株,金叶国槐 182 株,合欢 357 株,栾树 92 株,速生柳 78 株,金叶榆 339 株,黄栌 181 株,西府海棠 145 株,紫叶李 87 株,桧柏 2333.5 平方米 9334 株,小叶黄杨 1250 平方米 31250 株,金叶女贞 2334 平方

米,紫叶小檗 2334 平方米。

在该互通区内增加给水灌溉设施,共计增设泵房 2 座,水泵 2 套,泄水井 2 座,排气井 2 座,阀门井 26 座,PE 给水管 1405 米,镀锌钢管 126 米,外场供电电缆 700 米。

2. 胜芳互通。在该互通区内原有绿化基础上,补植油松 83 株,金叶国槐 324 株,白蜡 179 株,栾树 419 株,金叶榆 236 株,西府海棠 138 株。

在该互通区内增加给水灌溉设施,利用现有泵站,增设泄水井 1 座,排气井 1 座,阀门井 17 座,PE 给水管 790 米,镀锌钢管 53 米。

3. 杨芬港互通。在该互通区内原有绿化基础上,补植桧柏 226 株,垂柳 324 株,回填种植土 10264.2 立方米。

在该互通区内增加给水灌溉设施,利用现有泵站,增设泄水井 1 座,排气井 1 座,阀门井 16 座,PE 给水管 436 米,镀锌钢管 46 米。

(四)收费站广场。

在霸州收费站、胜芳收费站、杨芬港收费站广场和主线收费站广场内外两侧设置花箱,每组花箱由 3 个花池组成,中间花池长 0.7 米、高 0.7 米,两侧花池长 1 米、高 0.4 米,花箱间距 8 米,均放置在行车道实线外侧,内部交替种植桧柏球和大花马齿苋或金叶女贞球和金娃娃萱草。

其中霸州收费站设置成品防腐木花箱共计 34 个,种植桧柏球 18 株,金叶女贞球 16 株,大花马齿苋 25 平方米,金娃娃萱草 22 平方米,种植土 28 立方米。

胜芳收费站设置成品防腐木花箱共计 24 个,种植桧柏球 12 株,金叶女贞球 12 株,大花马齿苋 17 平方米,金娃娃萱草 17 平方米,种植土 19 立方米。

杨芬港收费站设置成品防腐木花箱共计 16 个,种植桧柏球 8 株,金叶女贞球 8 株,大花马齿苋 11 平方米,金娃娃萱草 11 平方米,种植土 13 立方米。

主线收费站设置成品防腐木花箱共计 102 个,种植桧柏球 52 株,金叶女贞球 50 株,大花马齿苋 73 平方米,金娃娃萱草 70 平方米,种植土 83 立方米。

二、有关技术要求

- (一)完善互通区给水灌溉施工图设计;
- (二)补充给水管线埋深设计图。

三、预算审核

保津高速公路绿色廊道工程原报预算为 20,966,058 元,核准预算为 19,853,943 元。

四、其他要求

望你单位督导保津公司,认真按照批复要求和设计规范做好绿色廊道工程的实施管理工作,确保绿化工程质量和人员安全。

附:总预算审核表



