

河北省交通运输厅公路管理局文件

冀交公路〔2016〕25号

河北省交通运输厅公路管理局 关于保津高速公路商庄互通至雄县段 绿美廊道建设工程施工图设计的批复

河北交通投资集团公司：

《关于上报保津高速公路商庄互通至雄县段绿美廊道建设工程施工图设计的请示》(冀交投工〔2016〕25号)收悉。经研究,现批复如下：

一、工程规模和技术标准

(一)中央分隔带。对 k881+090~k876+015、k876+015~k864+885、k851+848~k849+545 三段中央分隔带绿化进行提升,在现有绿化基础上补植河南桧 211 株、红帽子月季 1210 平米、

紫薇 172 株,总长 18.51 千米。将 k864+885~k851+848 段现有五叶地锦清除后,补植金叶榆球 2172 株,补栽地被植物金光菊 4000 平米,补植河南桧 154 株。

(二)路基边坡。在 k881+090~k876+895 等 14 段路基两侧边坡上增设半圆形种植池,种植池间距 3 米,5 个为 1 组,组间距 300 米,种植池内经 1.5 米,深 1.2 米,采用钢筋混凝土结构,每处种植池中种植 1 株河南桧柏,单侧总长 63.09 公里,共增设种植池 1040 个。

在 k876+895~k871+895 等 7 段路基边坡上增植紫叶李 3706 株、高杆金叶榆 3365 株、木槿 2090 株、河南桧柏 520 株,在以上路段护坡道增植栾树 4803 株。

(三)容城互通区。在容城互通原有绿化的基础上进行绿化景观提升,沿紧邻容城收费站的互通匝道边缘内侧新植大花秋葵 1600 平米,每平方米 25 株。

(四)容城工区。在容城工区原有绿化的基础上进行绿化景观提升,沿东侧和南侧围墙新植金叶国槐总长 267 米,共计 89 株。

二、有关技术要求

(一)进一步完善设计说明;

(二)完善种植池结构设计和细化容城养护工区绿化设计;

(三)细化苗木规格,明确金叶榆分支点高度,调整金叶国槐、栾树分枝点高度,降低大花秋葵的种植密度,降低河南桧柏的苗木高度;

(四)进一步明确容城互通绿化的具体匝道圈位置。

三、预算审核

保津高速公路商庄互通至雄县段绿美廊道建设工程,原报预算8,487,930元,核准预算7,335,608元。

四、其他要求

望你集团督导保津公司按照批复文件要求,做好绿化苗木种植工作,加强保活措施,确保种植质量和施工安全,按期完成绿化任务。

附:总预算审核表

河北省交通运输厅公路管理局

2010年1月29日

