

河北省交通运输厅公路管理局文件

冀交公路〔2016〕145号

河北省交通运输厅公路管理局 关于保津高速容城和雄县东收费站 车道扩建工程施工图设计的批复

河北交通投资集团公司：

《关于上报保津高速容城和雄县东收费站车道扩建工程施工图设计的请示》(冀交投工〔2016〕105号)收悉。经研究,批复如下：

一、建设规模和技术标准

(一)容城收费站。收费站收费车道由3进4出改造为4进7出,其中含ETC入口与出口专用车道各1条。普通收费车道宽3.5m,超宽车道宽4.5m。收费广场面层采用水泥混凝土路面。对平交口进行渠化。增设标志、标线及防护工程,相应扩容收费、监

控等机电设备。两侧分别加宽收费大棚,结构形式为正放四角锥网架,新旧大棚整体进行装修,总面积为 341.28 平方米。迁移站区的门卫和交警岗亭。

(二)雄县东收费站。收费站收费车道由 3 进 4 出改造为 4 进 5 出,其中含 ETC 入口与出口专用车道各 1 条。普通收费车道宽 3.5m,超宽车道宽 4.5m。收费广场面层采用水泥混凝土路面。增设标志、标线及防护工程,相应扩容收费、监控等机电系统。两侧分别加宽收费大棚,一侧为正放四角锥网架,另一侧为钢框架,对新旧大棚整体进行装修,总面积为 279.95 平方米。

二、预算审核

保津高速容城和雄县东收费站车道扩建工程施工图设计原报预算为 19503691 元,核准预算为 19101606 元。其中:

容城收费站车道扩建工程施工图设计原报预算为 10360784 元,核准预算为 10190048 元;雄县东收费站车道扩建工程施工图设计原报预算为 9142907 元,核准预算为 8911558 元。

请你单位做好工程管理工作,确保质量和安全,按期完成收费站车道扩建工程。

附件:总预算审核表

河北省交通运输厅公路管理局

2016 年 5 月 9 日

(信息公开选项:依申请公开)

河北省交通运输厅公路管理局办公室

2016年5月9日印
