

河北省交通运输厅公路管理局文件

冀交公路〔2016〕156号

河北省交通运输厅公路管理局 关于保津高速公路 2016 年桥梁病害 治理工程施工图设计的批复

河北交通投资集团公司：

《关于上报保津高速公路 2016 年桥梁病害治理工程施工图设计的请示》(冀交投工〔2016〕153 号)收悉。经研究,批复如下：

一、工程规模及技术标准

(一)桥梁伸缩缝维修。对大清河特大桥等 14 座桥梁的伸缩缝更换维修,其中 240 型伸缩缝 15.02 米,160 型伸缩缝 41.5 米,80 型伸缩缝 39.2 米,TST 弹性胶缝 107.37 米。

(二)桥面铺装。对 K789+999 中桥的桥面铺装进行改造,结

构为 17 厘米 C40 防水混凝土+10 毫米微表处。

(三)桥梁混凝土护栏防腐处理。对 K778+396.5 等 14 座桥的水泥混凝土防撞护栏内侧采用硅烷浸渍涂刷防护。

(四)桥梁病害治理。对 K776+965 等 61 座桥梁的梁板、桥台裂缝、破损及碱蚀等病害,采用灌缝、聚合物砂浆修补等处置措施。对 K792+040、K855+149 通道,各修建 50 米长 2 米深边沟(蒸发池);K794+020 通道内侧增设盖板边沟,被交道路维修水泥混凝土路面长 50 米。

二、预算审核

保津高速公路 2016 年桥梁病害治理工程施工图设计原报预算为 3171475 元,核准预算为 3150136 元。

请你单位加强工程管理,保证质量与安全,按期完成桥梁病害治理工程。

附件:总预算审核表

河北省交通运输厅公路管理局

2016 年 5 月 13 日

(信息公开选项:依申请公开)

河北省交通运输厅公路管理局办公室 2016年5月13日印
